



Юг Сибири

Россия, Алтайский край, г. Барнаул, 656043, пр-т Красноармейский, 15 / Ползунова, 45 б
Телефон: (385-2) 539-534; 539-529, E-mail: info@ugsibiri.com
ИНН 2224148021, КПП 220250001, БИК 045004816
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск
р/с 40702810704000000037, к/с 30101810500000000816

от 01.09.2017 № 193
На № _____ от _____

Руководителю

Уважаемый Руководитель!

Прошу Вас подготовить коммерческое предложение согласно Технического задания на ремонт кабельной линии 10кВ от ПС "Тракторной" до РП "АгроСиб-Раздолье".

Для выполнения внутренних регламентов предприятия ООО "Юг Сибири" прошу Вас подготовить копии документов:

- выписка из ЕГРЮЛ;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица
- свидетельство о постановке на налоговый учет;
- протокол (решения) о назначении единоличного исполнительного органа (директора), приказа о назначении директора;
- устав;
- документ, подтверждающий право контрагента исполнять обязательства по ДД, если законодательство РФ требует специального разрешения (лицензии) на осуществление такой деятельности;

При наличии возможности переслать данные документы на эл. адрес dorosh@yantar-altai.ru до 07.09.2017года.

Директор ООО "Юг Сибири"
ТПП Барнаульский МЭЗ



Н.А.Гулова

Исп. Дорош А.Б.
8 913 252 0900
8 906 940 3030

УТВЕРЖДАЮ:

Директор «Барнаульский МЭЗ» -

ТТП ООО «Юг Сибири»

Гулова Н.А..



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт кабельной линии 10кВ от ПС "Тракторной" до РП "АгроСиб-Раздолье"

Перечень основных данных и требований	Основные Данные и требования
1	2
1. Заказчик	«Барнаульский МЭЗ» - ТТП ООО «Юг Сибири» г. Барнаул, ул. Тракторная, 3Д Директор Гулова Наталья Анатольевна
2. Район, пункт, площадка	г. Барнаул, ул. Тракторная
3. Источник финансирования	Средства инвестора
4. Срок проведения работ	Сентябрь 2017г.
5. Общие требования	Участник должен представить коммерческое предложение по видам работ (локальную смету на ремонт и испытания): Определение места повреждения кабеля 10кВ марки АСБ 3х240, длиной 1100метров; Земляные работы (разработка котлована в ручную так как земляные работы будут проходить в охранной зоне КЛ 10кВ). Кабель проложен на глубине 0.7- 1,2 метра; Ремонт повреждения кабеля марки АСБ 3х240; Фазирование жил кабеля марки АСБ 3х240; Проведение профилактических испытаний КЛ 10кв после ремонта .
6. Требование к качеству работ	Все работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с требованиями СНиП, СП, технических регламентов, технических условий для данных видов работ. Гарантия на выполненные работы не менее 1 года.
7. Условия проведения работ	На момент выполнения работ подрядчик должен иметь все необходимые допуски, разрешения и лицензии, необходимые для выполнения работ в соответствии с законодательством РФ.
8. Требования материалам	Все поставляемые для ремонта материалы должны сопровождаться документами, удостоверяющими их качество (сертификаты, технические паспорта и т.д.).
9. Особые условия проведения работ	. Работы будут проводится в охранной зоне КЛ 10кВ. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ТО Дробышев С.И

Зам. главного энергетика Дорош А.Б.

Главный энергетик Беспрозванный В.П.